



- Uwagi:**
- Odcinki wykopu pod rurociąg w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja, energia) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm,
 - Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi,
 - Podsypka minimum 10 cm,
 - Taśmę lokalizacyjną niebieską układać 40 cm nad rurociągiem, wkładką metalową do dołu.

Inwestor:	 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul.Rolnicza 244 05-092 Łomianki		
Jednostka projektowa:	 MASKO Sp. z o.o. 05-070 Sulejów, ul. Kombatantów II Wojny Światowej 1 tel./fax (22) 611-86-23, (22) 673-40-65 internet: www.masko.com.pl e-mail: masko@masko.com.pl		
Inwestycja:	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Zakres 5C ul. Wiosenna, Maciejowicka, Jaśminowa, Działkowa, Kosynierów		
Nazwa rysunku:	Profil nr W1.36.1 - zakres 5C		
Projektował:	mgr inż. Z. Moroz nr upr. MAZ/0457/PWOS/07	Podpis:	
Stadium:	Branża:	Nr rysunku:	T3R-4
wykonawczy	sanitarna		
Data wykonania:	Skala:		
sierpień 2012	1:100/500		